佛山市禅城区人民政府 www.chancheng.gov.cn

关于“5.14”佛山市禅城区南庄镇龙津村腾冲岗养初南巷高处坠落事故的调查报告

发布时间： 2022-01-21 10:54:55

来源：禅城区应急管理局

2021年5月14日下午17时45分许，位于佛山市禅城区南庄镇龙津村腾冲岗养初南巷的陶瓷原料仓进行屋顶维修时，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。 事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款的规定，禅城区应急管理局经禅城区政府授权组成事故调查组进行调查。通过现场勘查、询问有关人员、查阅相关档案资料等，查清了事故发生的经过、原因、性质，提出了对相关单位、人员的处理建议和防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位、人员及工程概况

申玉东，男，汉族，1968年6月28日出生，系禅城区南庄镇龙津村腾冲岗养初南巷的陶瓷原料仓屋面修补工程承包人。

工程概况：工程名称：亮剑厂屋面修补工程；甲方：佛山市新亮剑陶瓷科技有限公司；乙方：申玉东；地址：禅城区南庄镇龙津村腾冲岗养初南巷的陶瓷原料仓；屋面补漏维修包工包料每平方米200元。

二、事故发生经过和应急处置情况及评估

（一）事故发生经过

2021年5月14日下午承包人申玉东临时聘请的工人胡德勇和张明珠一组在屋面进行维修作业，17时45分许，准备下班的胡德勇和张明珠，为了方便解开了安全带，张明珠走在前，胡德勇在后，在没有安全防护的情况下脚踩屋顶PVC瓦面檩条准备返回屋面上下进出口，在离上下进出口约5米时，胡德勇不慎踩在无檩条的PVC瓦面处，瓦面承压破裂，胡德勇失衡从距离地面约15米处坠落。现场人员立即拨打了110报警和120急救电话，120急救人员把胡德勇送往南庄医院进行抢救，至当天21时左右，医院方宣布胡德勇因伤重抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，禅城区应急管理局、佛山市禅城区住房城乡建设和水利局、南庄镇人民政府、佛山市公安局禅城分局城南派出所、禅城区南庄镇应急管理办公室等部门的领导和相关人员先后赶赴现场组织救援，进行事故调查取证工作。

（三）应急处置情况评估

事故发生后，现场人员及时拨打120急救电话，经抢救无效死亡后，佛山市新亮剑陶瓷科技有限公司和屋面修补工程承包人申玉东及时、妥善处理了善后工作，与死者家属达成赔偿协议；各部门能较快依据自身职责，开展各项工作，应急处置评估为及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故造成一人死亡，死者胡德勇，男，苗族，1972年8月30日出生，系屋面修补工程承包人申玉东临时聘请的工人。

（二）经济损失

本次事故直接经济损失约为93万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

胡德勇安全意识淡薄，在未取得高处作业资格的情况下进行高处作业，并且明知身处高处作业需佩戴安全防护绳，在无安全防护绳的情况下在屋面行走，是导致这起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

屋面修补工程承包人申玉东违规聘请未取得高处作业资格的人员进行高处作业；现场管理工作不到位，对违规不系安全防护绳进行屋面高处行走等隐患未能及时制止，是导致这起事故发生的间接原因。

（三）事故的性质认定

经事故调查组调查，一致认为该起事故属于一般生产安全事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任认定

1.胡德勇安全意识淡薄，在未取得高处作业资格的情况下进行高处作业，并且明知身处高处作业需佩戴安全防护绳，在无安全防护绳的情况下在屋面行走，导致事故发生，对事故发生负有责任。

2.屋面修补工程承包人申玉东临时聘请未取得高处作业资格的人员进行高处作业；现场管理工作不到位，对违规不系安全防护绳进行屋面高处行走等隐患未能及时制止，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”及《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”的规定，对事故发生负有责任。

（二）处理建议

1.由于事故责任人胡德勇在事故中已死亡，其事故责任依法不予追究。

2.建议禅城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，对负有事故责任的申玉东处以罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

1.相关部门加强行业监管，督促所监管的企业落实安全生产各项规定做好教育培训和隐患排查工作，采取有效措施防范类似事故的发生。

2.南庄镇政府落实属地管理责任，开展高处作业宣传教育和专项检查。

扫一扫在手机打开当前页

主办：佛山市禅城区人民政府办公室
承办：佛山市禅城区政务服务和数据管理局