索 引 号： ND05100-0001-2018-01676　　发文字号： 无
发布机构： 寿宁县人民政府办　　生成日期： 2018-07-02
标　　题： 寿宁110kv前陶变10kv清源线角林配电台区改造工程“5·02”事故调查报告
有 效 性： 有效

# 寿宁110kv前陶变10kv清源线角林配电台区改造工程“5•02”事

发布时间：2018-07-02 09:40

**寿宁110kv前陶变10kv清源线角林配电台区**

**改造工程“5·02”事故调查报告**

2018年5月2日11时50分许，寿宁110kv前陶变10kv清源线角林配电台区改造工程在施工中发生一起倒杆事故致一人高处坠落死亡。事故产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）成立了由县安监局、公安局、纪委(监察委)、经商局、总工会、人社局、政府法制办寿宁110kv前陶变10kv清源线角林配电台区改造工程“5·02”事故调查组（寿政文〔2018〕54号）。调查组通过现场勘查、调查取证，查明事故性质和责任，对事故责任单位、人员提出了处理建议,并提出了事故防范措施，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

**（一）项目基本情况**

寿宁110kv前陶变10kv清源线角林配电台区改造工程（以下简称“改造工程”），于2016年4月25日经寿宁县发改局核准，同意予以对
号）。项目业主单位为国网福建寿宁县供电有限公司，工程总造价21万元，由宁德市昌达输变电工程有限公司中标承包，该公司将工程建设
利水电工程处，劳务报酬162787.14元。项目监理单位是福建和盛工程管理有限责任公司。

**（二）项目建设施工情况**

福建省龙岩市水利电力工程处组建以刘燕聪为项目经理、雷宇为安全管理员、刘三秀为技术负责人的寿宁项目部，项目部聘用张肖玉为
年6月19日开工建设。2018年5月2日上午10时许，施工班组负责人金吴清带领夏家延（死者）等7人到事故点立杆作业。按照国家规范要求12米
坑周边坚实牢固，事故点实际杆坑深1.6米，周围不坚实牢固。

**（三）项目建设单位情况**

1.宁德市昌达输变电工程有限公司（以下简称昌达公司）

该公司成立于2001年12月28日，法定代表人：黄国春；统一社会信用代码：913509001574230361；营业期限：2001年12月28日至2021年
施工、调试，送变电工程业务咨询服务，送变电工程安全工器具的检测、试验、维修等；资质类别及等级：电力工程总承包二级；资质证书编
证编号：（闽）JZ安许证字〔2005〕000440-2，有效期至2020年5月14日。

2.福建省龙岩市水利电力工程处

该公司成立于1990年7月13日，法定代表人：曹文健；统一社会信用代码：913508001578217121；营业期限：1990年7月13日至2040年7
三级，兼营110kv及以下送电线路和同电压等级变电站建筑安装工程、电力工程、通信工程施工。

3.福建和盛工程管理有限责任公司

该公司成立于2002年7月12日，法定代表人：范桂有；统一社会信用代码：91350105739549341C；营业期限：2002年7月12日至2022年
程、电力工程、房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程监理。

**（四）事故有关人员基本情况**

1.夏家延（死者），男，汉族，1966年7月28日出生，籍贯寿宁县托溪乡，现住寿宁县托溪乡际头村溪乾路10号，寿宁110kv前陶变10k
人，持高处作业许可证，证号：T352229196607285018，有效期至2024年1月15日。高压作业许可证证号：141911-011727。

2.金吴清，男，汉族，1990年2月24日出生，籍贯寿宁县大安乡，现住寿宁县茗溪新区后段62号，龙岩市水利电力工程处寿宁改造工程
人。

3.刘燕聪，女，汉族，1989年1月26日出生，籍贯连江县罗坊乡，现住连江县罗坊乡肖坑村黄泥坵巷12号，现任龙岩市水利电力工程处
项目经理。

4.雷宇，男，畲族，1987年10月10日出生，籍贯龙岩市新罗区，现住福建省龙岩市新罗区南城小溪路2-1号1栋1806室，现任龙岩市水利
包）项目部安全管理员。

5.刘三秀，女，汉族，1967年12月10日出生，籍贯龙岩市新罗区，现住福建省龙岩市新罗区中城北环西路15号，现任龙岩市水利电力工
目部技术总工。

6.游晶晶，男，汉族，1982年2月7日出生，籍贯福州市鼓楼区，现住福州市鼓楼区洪山镇杨桥中路275号2座822单元。现任宁德市昌达
南部片区配电台区改造项目（寿宁110kv前陶变10kv清源线角林配电台区改造工程）项目部经理。

7.王光煌，男，汉族，1973年12月10日出生，籍贯寿宁下党乡，现住寿宁县鳌阳镇胜利街28号，现任寿宁供电公司配改办主任。

8.黄明兴，男，汉族，1974年8月12日出生，籍贯连江县东湖镇，现住福建省连江县东湖镇祠台村村中19号，宁德寿宁县2017年南部片区
陶变10kv清源线角林配电台区改造工程）监理总监。

二、事故发生经过和事故救援情况

2018年5月2日上午，施工班组负责人金吴清带领夏家延（死者）等7人到角林村立杆架线作业。10时许，施工工人架设抱杆设备在角林村立杆作业，大约用了40多分钟完成立杆作业。金吴清在现场说：“今天这杆不稳定，等下午水泥固定后再拉线”。在场施工人员听后就按金吴清下午去架线，做好这些准备工作后多数人员就随金吴清向村头方向去做拉线工作，夏家延未听劝告叫上胡冬光做助手，自己登上杆顶进行拉线侧不牢，造成作业时倒杆，夏家延随同电杆倒至田里，被倒下的电杆压住胸部。事故发生后，协助夏家延作业的胡冬光见状就呼叫，金吴清等同把夏家延救出，送医急救，到寿宁县医院经抢救无效死亡。

事故发生后，福建龙岩市水利电力工程处派出代表与死者家属反复协商，最后双方达成赔偿协议，签订了《民事赔偿协议书》，依照相属已领取了赔偿金，遗体火化处理，社会秩序安定稳定。

三、事故原因及性质

**（一）事故直接原因**

根据调查和相关询问笔录，本次事故的直接原因是夏家延对作业现场危险因素识别不清，未听劝告，违反作业规程去攀爬未经加固的电杆，头部、内脏受伤死亡。

**（二）事故间接原因**

1.福建龙岩市水利电力工程处管理不到位，承接寿宁建设项目管理人员缺岗缺位，致使施工项目责任不落实，安全生产教育培训不到位，安全不足，违反作业规程上杆作业，导致倒杆事故发生。

2.刘燕聪,龙岩市水利电力工程处寿宁改造工程（劳务分包）项目部项目经理,缺岗缺位，导致对承接项目的教育培训、工程部署、施工缺位。

3.金吴清,龙岩市水利电力工程处寿宁改造工程（劳务分包）项目作业班组负责人,未按施工计划组织施工，未对现场不牢固的电杆进行有效监督现场安全施工。

4.其他相关管理人员对施工项目的安全、技术规范等未进行有效监督。

**（三）事故性质**

经调查认定，寿宁110kv前陶变10kv清源线角林配电台区改造工程“5·02”事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和标准，对照该起事故相关单位和人员未履生，经调查组成员讨论、研究，现对事故责任单位和责任人员提出如下处理建议。

**（一）责任单位处理建议:**

1.福建龙岩市水利电力工程处，安全管理不到位，项目部经理、技术人员、安全员缺岗缺位；因人员缺岗缺位造成培训工作没有部署落薄，作业现场违规违章施工操作；导致1人死亡事故发生。违反了《安全生产法》规定，对本起事故的发生负有责任，依据《安全生产法》规政处罚。

2.宁德市昌达输变电工程有限公司：对分包的项目疏于管理，建议做出深刻书面检查，宁德市电力公司给予通报批评。

3.寿宁县供电公司：对建设项目监督管理不够到位，建议向寿宁县人民政府做出深刻书面检查。

**（二）相关责任人员处理建议:**

1.夏家延（死者），违反操作规程，不听现场指挥人员安排，在电杆没有做好防护的情况下，违规上杆，对本起事故发生负有直接责任究责任。

2.金吴清，龙岩市水利电力工程处寿宁改造工程（劳务分包）项目作业班组负责人，未按施工计划组织施工，未对现场不牢固的电杆进有效监督现场安全施工，建议龙岩市水利电力工程处按照相关规定处理。

3.刘燕聪，龙岩市水利电力工程处寿宁改造工程（劳务分包）项目部项目经理，缺岗缺位，导致对承接项目的教育培训、工程部署、施位，对本起事故的发生负领导责任，建议县安监局予以行政处罚。

4.雷宇，龙岩市水利电力工程处寿宁改造工程（劳务分包）项目部安全员，缺岗缺位，对承接项目安全监督管理不到位，建议县安监局

5.刘三秀，龙岩市水利电力工程处寿宁改造工程（劳务分包）项目部技术总工，缺岗缺位，对承接项目施工技术监督管理不到位，负有罚。

6.游晶晶，宁德市昌达输变电工程有限公司寿宁县2017年南部片区配电台区改造项目（寿宁110kv前陶变10kv清源线角林配电台区改造部经理职责，对分包项目监督管理不到位，对本起事故的发生负领导责任，建议县安监局给予行政处罚。

7.王光煌，寿宁供电公司配改办主任，对建设施工工程管理不够到位，建议县供电公司按相关规定给予处理。

8.黄明兴，福建和盛工程管理有限责任公司寿宁县2017年南部片区配电台区改造项目监理总监，履行监理职责不力，对施工项目工作人报备而未报备的高风险施工作业（埋杆作业）未进行有效监督，对本起事故负有责任，建议县安监局给予行政处罚。

五、事故防范及整改措施

（一）福建龙岩市水利电力工程处：要严格公司内部管理，进一步落实企业主体责任，严格施工现场安全管理，建立健全企业生产安全实建设项目安全防护措施，规范企业安全生产行为，认真开展安全生产大检查，严格按照操作规程施工，消除事故隐患，防范事故发生。

（二）宁德市昌达输变电工程有限公司：要加强对劳务分包的安全管理，督查劳务分包企业深刻吸取事故教训，举一反三，落实安全生训，确保劳务分包项目施工安全。

（三）国网福建寿宁县供电有限公司：要落实责任，加强对建设项目的管理，组织开展安全生产大检查，对检查中发现安全隐患和问题发生。要将电力施工项目向属地乡镇报备。

（四）清源镇政府要履行属地管理原则，要将建设项目纳入管理，加强常规检查，防范类似事故发生。

（五）县发改局要履行行业管理原则，根据“三定”方案和上级有关文件规定将电力部门的施工建设项目纳入管理，防范类似事故发生

附件：1.寿宁110kv前陶变10kv清源线角林配电台区改造工程“5·02”事故成员名单

2.寿宁110kv前陶变10kv清源线角林配电台区改造工程“5·02”事故伤亡人员名单

寿

电台

**寿宁110kv前陶变10kv清源线角林配电台区**

**改造工程“5·02”事故成员名单**

| 姓　名 | 单　位 | 职　务 | 签　名 |
|---|---|---|---|
| 叶家坤 | 县安监局 | 局长 | |
| 郭尧树 | 县公安局 | 副局长 | |
| 朱丹红 | 县安监局 | 副局长 | |
| 刘孟华 | 县政府办 | 副主任 | |
| 张高平 | 县经商局 | 副局长 | |
| 刘高进 | 县人社局 | 副局长 | |
| 周加根 | 清源镇人民政府 | 副镇长 | |
| 叶　武 | 县纪委（监察委） | 第一纪检监察室主任 | |
| 吴学平 | 县公安局治安大队 | 副大队长 | |
| 张良德 | 县安全生产执法大队 | 大队长 | |
| 李　辉 | 县安全生产执法大队 | 副大队长 | |
| 张高峰 | 县安监局 | 干部 | |
| 蔡舒宏 | 县总工会 | 干部 | |

附件2

**寿宁110kv前陶变10kv清源线角林配电台区**

**改造工程“5·02”事故伤亡人员名单**

| 姓　名 | 年龄 | 伤亡程度 | 籍　　贯 |
|---|---|---|---|
| 夏家延 | 52 | 死亡 | 寿宁县托溪乡际头村 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

宁县人民政府办公室　　2018年10月19日印发

扫一扫在手机上查看当前页面

关闭

设区市政府网站 | 市政府部门网站 | 县市区政府网站



网站标识码：3509240001 闽公网安备35092402000106号 闽ICP备11009414号

版权所有：寿宁县人民政府

**新媒体矩阵**

寿宁县人民政府微信 | 闽政通APP

"寿宁"客户端 | 国务院 "互联网+

主办：寿宁县人民政府 承办：寿宁县人民政府办公室