龙泉经济开发区浙江天诺制动系统有限公司年产2000万片新能源两轮电动车制动盘生产线建设项目“8·18”一般高处坠落事故调查报告

索引号：11332502MB16653461/2025-1010405447 生成时间：2025-11-10 发布机构：龙泉市林业局 点击数：125

2025年8月18日上午8时许，龙泉市经济开发区浙江天诺制动系统有限公司年产2000万片新能源两轮电动车制动盘生产线建设项目工地发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，龙泉市人民政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）规定，成立了由应急管理局、市纪委市监委、公安局、总工会、建设局、经济开发区等单位组成的事故调查组，并邀请人民检察院参加，开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员概况

浙江伟杰建设有限公司，法定代表人：李**，统一社会信用代码：913311816995******，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2009年12月24日，地址：浙江省丽水市龙泉市华楼街268号财富大厦1603，经营范围：建筑工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；园林绿化工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、建筑幕墙工程、地基基础工程、水利水电工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、消防设施工程、土石方工程、电子与智能化工程施工；建筑材料及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

李**；男；身份证号码:330326******；浙江伟杰建设有限公司董事长；户籍地址：浙江省龙泉市****。

（二）事故发生项目概况

项目名称：浙江天诺制动系统有限公司年产2000万片新能源两轮电动车制动盘生产线建设项目；业主单位：浙江天诺制动系统有限公司；施工单位：浙江伟杰建设有限公司；监理单位：浙江强通建设工程管理有限公司。

（三）事故发生经过

2025年8月18日上午6时，陶**（死者）、邓**、伍**、刘**、陶*、刘**等人到龙泉市经济开发区浙江天诺制动系统有限公司年产2000万片新能源两轮电动车制动盘生产线建设项目工地施工。几人为钢结构班组成员，当天工作安排是在厂房顶棚拉不锈钢瓦。几人在顶棚由南到北依次站位，陶**站在最南边，靠近压瓦机，最北边为刘**，靠近气窗，二人是临边施工均佩戴了安全绳。中央气窗位置未铺设安全防护网。在施工至8时左右，由于发现压瓦机生产的不锈钢瓦尺寸存在误差，为调整出瓦尺寸，陶**解开安全绳，走到最北边刘**的工位处给瓦片做记号，结果在气窗处不慎踩空跌落，跌落处距离地面高度约15米。

（四）事故现场情况

事故发生地点位于浙江省龙泉市塔石街道浙江天诺制动系统有限公司年产2000万片新能源两轮电动车制动盘生产线建设项目工地。现场发现一个安全帽、一支记号笔和一双防护手套。

（五）事故造成人员伤亡

本起事故造成1人死亡。陶**，性别：男，年龄：51岁，身份证号：430527****，家庭住址：湖南省绥宁县****。

（六）直接经济损失情况

截至目前，事故已造成直接经济损失约125万元人民币。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

在发现陶**跌落后，工友刘**立刻拨打了120急救电话，并与其他工友一起下去查看情况。班组长邹**建议将陶**翻过身面朝上，但在咨询过120意见后未去搬动伤者，只是在其耳边叫了几下，发现无法正常回应，但是仍有呼吸。医护人员到现场将陶**翻身后发现其身上无明显伤口，胸口与面部有淤青，嘴巴有血，抬上救护车后由工友刘**和刘**陪同前往医院。

（二）医疗救治和善后处理情况

送至人民医院抢救后，陶**于当日中午12时10分左右宣布抢救无效死亡。

事故双方于8月19日签订调解协议，善后工作得到妥善解决。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

陶**安全生产意识淡薄，未严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未规范佩戴劳动防护用品，是该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.浙江伟杰建设有限公司未全面依法履行企业安全生产主体责任，安全生产责任制落实不到位；未督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未严格按照规定对从业人员、进行安全生产教育和培训；未及时发现并消除事故隐患。

2.浙江伟杰建设有限公司主要负责人李**，未依法履行安全生产管理职责，未全面落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；未严格组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查项目部安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

四、事故性质认定

经调查认定，该起事故是一起从业人员违反安全生产规章制度和安全操作规程，未规范佩戴劳动防护用品导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任及处理意见

（一）建议免于追究责任的人员

陶**安全生产意识淡薄，未严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未规范佩戴劳动防护用品，对事故发生负有直接责任。鉴于陶**已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议追究刑事责任的人员

该起事故当事人陶**应负直接责任，其安全生产意识淡薄，未遵守安全生产制度，作业期间擅自解开安全绳，在未做好安全措施的情况下，进入他人作业区域。该企业相关负责人的行为并非导致本次事故发生的直接原因，所以企业相关负责人不构成刑事犯罪。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员

1.浙江伟杰建设有限公司，未全面依法履行企业安全生产主体责任，安全生产责任制落实不到位；未督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未严格按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训；未及时发现并消除事故隐患；是该起事故的责任单位。建议应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”的相关规定给予行政处罚。

2.李**，男，浙江伟杰建设有限公司董事长；未依法履行安全生产管理职责，未全面落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；未严格组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查项目部安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患;对该起事故发生负有领导责任。建议应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规

定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”的相关规定给予行政处罚。

（四）责令企业内部处理的人员

季**，女，群众，项目经理，未有效督促落实项目部安全生产规章制度和安全操作规程，对作业现场发生的违章违规作业行为失察，责成浙江伟杰建设有限公司对其进行相应处理，处理结果报龙泉市应急管理局。

刘**，男，群众，项目部安全员，未有效督促落实公司安全生产规章制度和安全操作规程，未及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正作业现场发生的违章违规作业行为，责成浙江伟杰建设有限公司对其进行相应处理，处理结果报龙泉市应急管理局。

六、事故防范和整改措施

（一）责成浙江伟杰建设有限公司深刻汲取“8.18”一般高处坠落事故教训，全面落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，立即开展生产安全事故隐患排查治理，加强对员工的现场安全管理和安全生产教育培训，提升作业人员安全防范意识，杜绝“三违”现象，切实落实企业安全生产主体责任，防止生产安全事故再次发生。

（二）建议建设局按照“三管三必须”要求依法履行行业主管部门安全管理职责，落实安全生产监管责任，举一反三，细致排查整改各类安全生产隐患，进一步规范监管企业现场用工管理，加大监管执法力度，依法查处安全生产违法行为，倒逼企业提高安全生产管理水平，有效遏制生产安全事故。

（三）建议经济开发区要严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，认真履行安全生产“属地管理”责任，加强对辖区内企业安全生产的监督检查力度，对检查中发现的生产安全事故隐患严格落实“闭环管理”，压实企业安全生产主体责任，确保生产安全。

龙泉经济开发区浙江天诺制动系统有限公司年产2000万片

新能源两轮电动车制动盘生产线建设项目“8·18”一般

高处坠落事故调查组

2025年10月13日

网络110报警服务

主办：浙江省龙泉市人民政府浙江省龙泉市人民政府办公室

联系方式：0578-12345 邮编：323700

技术支持：浙江万赛软件科技有限公司 建议IE8，1024*768以上分辨率浏览本站

网站标识码：3311810001

浙公网安备33118102000123号 浙ICP备13024068号

政府网站找错