顺德陈村“7·11”一般高处坠落事故调查报告

陈村镇“7·11”生产安全事故调查组

2025年11月

目录

一、事故经过.....3
二、事故调查情况.....4
（一）涉事物业基本情况.....4
（二）事故相关人员情况.....4
（三）涉事工程情况.....4
（四）事故现场情况.....4
（五）作业安全防护情况.....7
（六）人员伤亡和财产损失情况.....7
三、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....7
四、事故原因分析.....7
（一）事故直接原因分析.....7
（二）事故间接原因分析.....8
五、监管部门履职情况.....8
六、对有关责任单位和责任人员的处理建议.....10
（一）建议免予追究责任人员.....10
（二）建议追究事故责任的人员.....10
七、事故防范和整改措施.....11

2025年7月11日14时46分左右，位于陈村镇石洲伟业大道12号顺康工业园内发生一起高处坠落事故，致1人死亡，直接经济损失约50万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和陈村镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作。并根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，成立了陈村镇“7·11”生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、市公安局顺德分局和陈村镇人民政府派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行调查处理，通过现场勘查、调查取证和综合分析，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对事故责任单位和人员的处理建议，提出事故防范和整改措施。

事故调查组认定，陈村镇“7·11”生产安全事故是一起因作业人员未采取足够的安全防护措施，现场安全管理不到位，未对作业现场开展隐患排查导致发生的一般高处坠落生产安全事故。

一、事故经过

2025年7月11日~~下午~~14时55分左右，吴*发组织谭*润等3名工人在陈村镇石洲伟业大道12号顺康工业园一布匹仓库开展货架搭建和二层地板翻新作业。工人陈*在二层平台工

作，工人谭*润在一层脚手架平台上工作（脚手架平台离地面高度约 2.1 米），此时，陈*听到平台下方有掉东西的声响，立即到一层查看，发现谭*润躺在地面，口里吐血。陈*马上致电包工头吴*发，许*南立即拨打~~拔打~~120 急救电话，随后 120 急救医护人员到现场进行抢救并送往陈村医院进行救治，同日转到顺德区第一人民医院继续治疗；7 月 15 日转回湖南老家。

二、事故调查情况

（一）涉事物业基本情况

涉事物业位于陈村镇石洲伟业大道 12 号顺康工业园，建筑面积 10000 平方米。目前该工业园将厂房分别租赁给三个单位，分别为两家布匹仓库和一家食品厂。2023 年 7 月许*南与顺康工业园签订《租赁合同书》，个人租用 1000 平方米作为布匹存储场地，承接布匹厂家临时布匹存储业务，并按约定收取存储及搬运费用。

（二）事故相关人员情况

1. 谭*润（死者），男，土家族，1984 年 2 月出生，湖南龙山县人。

2. 许*南，男，汉族，1989 年 7 月出生，广州海珠区人，是布匹仓库的承租人。

3. 吴*发，男，汉族，1984 年 10 月出生，湖北公安县人，是工程的包工头。

（三）涉事工程情况

2025 年 7 月，许*南租用的布匹仓库一楼需搭建货架以及二层部分地板需要翻新，许*南联系了吴*发将涉事装修翻新工

程发包给吴*发，许*南与吴*发于2025年7月8日签订了《厂房装修合同》，工程总造价按人工和材料***元一平方米计算，完工后按实际工程量结算，工期：10天。同日启动厂房装修施工。

吴*发接到上述装修翻新项目后，组织谭*润（死者）等3名工人施工，工人的工资按天结算。

（四）事故现场勘查情况

事故现场位于陈村镇石洲伟业大道12号顺康工业园，仓库占地1000平方米，涉事改造面积约100平方米，原有货架上摆满布匹，二层部分地板在翻新，现场搭有脚手架，一层脚手架平台离地面约2.1米。



图 1 仓库正门



图 2 一层情况图



图 3 坠落点示意图



图4二层平台

（五）作业安全防护情况

经查，谭*润在脚手架平台作业时，均未佩戴劳动防护用品安全帽及安全带。

（六）人员伤亡和财产损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡，死者谭*润。7月11日下午伤者被送到陈村医院抢救，并于同日转送至顺德区第一人民医院继续治疗。7月15日在谭*润家属要求下，谭*润从顺德区第一人民医院出院转送至湖南老家医院继续治疗。经公安系统查询，谭*润已于2025年7月16日在湖南注销户口。

吴*发与谭*润家属于2025年7月15日签订协议书，约定吴*发向谭*润家属支付50万元赔偿金，吴*发已全部支付至协议书指定账户。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)等标准和规定统计事故造成直接经济损失约50万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月11日14时57分左右，陈村派出所110指挥中心接到群众报告后，陈村派出所立即派出民警到达现场，120救护车随后到达现场对伤者对进行抢救。

（二）事故现场应急处置情况

区应急管理局、陈村镇委、镇政府、镇应急办、镇派出所在获悉事故情况后，相关单位负责人第一时间赶赴事发现场，组织开展事故调查和善后处置工作，收集事故的相关资料，

按有关程序上报事故情况。顺德区委、区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。相关部门部署到位，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是:

谭*润，安全意识淡薄，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）的规定，在未佩戴劳动防护用品（安全带、安全帽）的情况下从事高处作业，在作业过程中不慎从脚手架上坠落地面导致事故发生。

（二）事故间接原因分析

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

吴*发，不具备从事建筑装修施工经营活动的安全条件，作为涉事施工项目主要负责人对施工现场安全管理缺失，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；未对施工人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案；未及时发现并消除谭*润在未佩戴劳动防护用品（安全带、安全帽）的情况下，在2.1米高的脚手架上作业的安全隐患，导致该起生产安全事故发生。

五、监管部门履职情况

1、陈村镇城建和水务办公室积极推动施工安全治理模式向事前预防转型，以《顺德区房屋市政工程高处作业安全防护措施推荐性图集》为基础，图文并茂讲解防高坠安全防护措施的要求和做法，并督促组织全员教育培训学习；持续强化

执法巡查，重拳打击对高处坠落事故隐患专项整治行动，将预防高处坠落防护措施纳入“必检”项目，不断压实企业落实安全主体责任；同时组织开展2025年建设工程“安全生产月”活动，扎实推进“安全宣传进企业”工作，依托“绿色陈村”微信公众号等平台，推送《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》等宣传教育内容，全面提升行业安全意识和事故防范能力。

2、陈村镇应急管理办公室成立工作专班重点对小散工程、在建自建房、光伏安装工程、锌铁棚屋顶面作业等高处作业不规范行为进行整治。2025年1月至7月，工作专班已开展专项检查行动**次，累计检查高处作业工程***项，发现安全隐患**处，现场整改**处、限期整改*处，责令暂停不规范施工项目**个；加强安全宣传教育，通过案例分析、警示宣传片等方式对在建工地、高空作业领域的工程负责人进行宣讲，累计覆盖***人次。

综上，陈村镇城建和水务办公室、陈村镇应急管理办公室已履职到位。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）建议免予追究责任人员

谭*润，安全生产意识淡薄，在脚手架上工作时（高度约2.1米）未配带佩戴安全带、安全帽等防护用品，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）的规定，对事故

发生负有责任。鉴于谭*润在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议追究事故责任的人员

吴*发，不具备从事建筑装修施工经营活动的安全条件，作为涉事施工项目主要负责人对施工现场安全管理缺失，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；未对施工人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案；未及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对吴*发予以行政处罚。

（三）其他处理意见

许*南将位于陈村镇石洲伟业大道12号顺康工业园一布匹仓库的货架搭建及地板翻新工程发包给不具备从事建筑装修施工经营活动安全条件的吴*发，与吴*发未签订专门的安全生产管理协议，也未对安全生产工作作统一协调管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门依法对许*南予以行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）吴*发应深刻吸取事故教训，按照有关法律法规的规定，落实安全生产主体责任和管理责任，加强从业人员安全生产教育和培训，确保施工人员采取安全防范措施。要认真落实安全生产事故隐患排查治理工作，采取技术与管理措施，及时发现并消除事故隐患，杜绝类似事故再次发生。

（二）许*南要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实安全生产责任，将工程发包给具备安全生产条件或者相应资质

的单位，在安全生产管理协议中要约定各自的安全生产管理职责，并对安全生产工作作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题后及时督促整改，防范类似事故再次发生。

（三）陈村镇要及时将本事故向镇相关部门、各村居、企业进行通报，举一反三，提醒和督促相关部门、企业加强小散工程的施工安全管理，特别是涉及高处作业等高风险作业的现场管理，及时采取有效管理和技术措施消除事故隐患。陈村镇城建和水务办公室要坚持和完善简捷易操作的报备机制，及时掌握屋顶作业信息，强化再宣传再引导，提高屋面顶高处作业违规违法行为的处罚的震慑力，坚持和强化村居、部门两级日常巡查、隐患整改及违法处罚机制。陈村应急办要继续加强对企业的日常检查和巡查，加大安全隐患排查治理力度，对屡教不改的问题及时上报，确保此类隐患整改到位。

上述事故防范和整改措施落实情况由陈村镇应急办牵头汇总，并及时报送到事故调查组。