五华华城五华县凯华建筑工程有限公司
“2·24”一般机械伤害事故调查报告

五华县政府事故调查组

2025 年 8 月 13 日

目 录

一、事故基本概况.....2
（一）事故当事人基本情况.....2
（二）事故车辆基本情况.....2
（三）事故发生单位基本情况.....2
（四）事故人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故发生经过和事故应急处置情况.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）事故信息接报及响应情况.....5
（三）事故现场应急处置情况.....5
（四）应急处置评估结论.....6
（五）善后处置工作.....6
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因.....7
（二）有关企业和人员问题.....7
四、相关单位履职情况.....8
五、对事故有关单位及责任人的处理建议.....9
（一）免予处罚的人员.....9
（二）建议给予行政处罚的个人和单位.....10
（三）其他处理建议.....11
六、事故的主要教训.....11
七、事故防范和整改措施建议.....13

五华华城五华县凯华建筑工程有限公司
“2·24”一般机械伤害事故调查报告

2025年2月24日13时30分许，位于五华县华城镇红星村的五华县凯华建筑工程有限公司发生一起因机械伤害致1人死亡的一般生产安全事故。

2月28日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经五华县人民政府批准，成立五华华城五华县凯华建筑工程有限公司“2·24”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县政府主要负责同志任组长，华城镇人民政府、县应急管理局、县自然资源局、县公安局、县交通运输局、县总工会为成员单位，负责事故调查的各项工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定：五华华城五华县凯华建筑工程有限公司“2·24”一般机械伤害事故是一起因人员违规操作，相关单位安全生产管

理责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本概况

（一）事故当事人基本情况。

林日青，男，粤BL3369重型自卸货车车主，以个体运输户身份承接五华县凯华建筑工程有限公司运输业务。

（二）事故车辆基本情况。

江淮牌重型自卸货车，车牌号码：粤BL3369，总质量24900kg，核定载质量12820kg。车辆检验有效期：2021年2月28日，逾期检验强制报废期止：2023年6月30日，最近检定日期：2020年3月2日，车辆状态：逾期未检验，达到报废标准。2021年1月6日，林日青从曾胜君处购买此车辆。

（三）事故发生单位基本情况。

1.广东恒兴经济发展有限公司。成立日期：1993年3月1日。统一社会信用代码：91441400190353356XE。法定代表人、主要负责人：刘志向。住所：广东省五华县华城镇红星村白石嶂矿区。许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；非金属矿物制品制造；矿物洗选加工；建筑砌块制造；轻质建筑材料制造；水泥制品制造；建筑用石加工；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；采矿行业高效

节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁；机械设备租赁；土地使用权租赁；休闲观光活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.五华县凯华建筑工程有限公司（原五华县锦华实业发展有限公司，2024年5月6日变更公司名称）。成立于2016年5月25日。统一社会信用代码：91441424MA4UQ0R997。法定代表人、主要负责人：叶洪辉。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）地址：五华县华城镇高桂路三横街幸福路1号。经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；公路工程监理；住宅室内装饰装修。一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；会议及展览服务；基础地质勘察；建筑材料销售；非居住地房产租赁。

2023年3月23日五华县凯华建筑工程有限公司（签订协议时原称：五华县锦华实业发展有限公司）与广东恒兴经济发展有限公司签订《承包协议》[1]，广东恒兴经济发展有限公司将需处置再利用的山皮、土渣出售给五华县锦华实业发展有限公司（后更名为：五华县凯华建筑工程有限公司）用于生产加工成品砂等

[1] 五华县凯华建筑工程有限公司（签订协议时原称：五华县锦华实业发展有限公司）与广东恒兴经济发展有限公司签订《承包协议》未约定有效期限且双方仍在履行协议，故认定事故发生时《承包协议》在有效期内。

合规产品并负责销售，并签订了《安全责任协议》[2]，约定双方的安全生产责任。事故发生时，《承包协议》与《安全责任协议》均在有效期内。

（四）事故人员伤亡和直接经济损失情况。

事故造成粤BL3369重型自卸货车车主林日青死亡。经县公安局提供《关于林日青死亡调查情况说明》证实林日青因颈胸部巨大机械外力挤压死亡，未发现涉嫌刑事案件的情况。家属对其死因无异议。事故造成直接经济损失57.38万元[3]。

二、事故发生经过和事故应急处置情况

（一）事故发生经过。

2025年2月22日17时29分至2月24日13时30分许，林日青将车辆（车牌：粤BL3369）停靠在广东恒兴经济发展有限公司生活区空地。2月24日，五华县凯华建筑工程有限公司工人马建忠安排司机李煌标[4]、林日青等人运输泥土石料。13时30分许，运输泥土石料前林日青对其车辆进行检查，将货箱升起，在未使用专用安全支柱或刚性支架支撑货箱的情况下，走到

---

[2] 2023年3月23日，广东恒兴经济发展有限公司与五华县凯华建筑工程有限公司（原称：五华县锦华实业发展有限公司）签订《安全责任协议》未约定有效期限且双方仍在履行协议，故认定事故发生时《安全责任协议》在有效期内。

[3] 因林日青非五华县凯华建筑工程有限公司在册员工，故经济损失不直接适用《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-2023），损失金额为死者家属与五华县凯华建筑工程有限公司协商赔偿金额。

[4] 李煌标，承接五华县凯华建筑工程有限公司运输业务的个体运输户。

货箱与车头间检查车辆情况。几分钟后，林日青又回到驾驶室，接着又到货箱与车头之间继续检查车辆情况。13 时 36 分许，货箱突然开始缓慢下降，林日青未察觉，致使其未及时躲避，被挤压在货箱和车头之间。14 时 02 分许，途经该处的另一货车司机李煌标发现林日青被挤压在货箱与车头之间，立即到驾驶室操作车辆将货箱升起，救出伤员林日青。林日青后经抢救无效死亡。

（二）事故信息接报及响应情况。

14 时 06 分、14 时 15 分两次拨打 120 电话后，由马建忠开车与李煌标、张建锋[5]一同将伤员林日青送往华城镇人民医院救治。

14 时 30 分许，在岐岭高速收费站附近与华城镇人民医院 120 救护车相遇，医护人员随即在岐岭高速路口附近路边对林日青进行救治。最终，林日青经抢救无效死亡。

15 时 04 分许，华城镇派出所接到报警电话。

16 时 20 分许，华城镇派出所民警到达事故发生现场进行调查等相关工作。派出所接警后向华城镇党委、政府报告警情，华城镇高度重视，立即派相关人员到事故发生现场进行核查和收集信息上报，关注和跟进死者家属安抚工作。

（三）事故现场应急处置情况。

1.五华县凯华建筑工程有限公司现场处置情况。事故发生

[5] 张建锋，五华县凯华建筑工程有限公司员工。

后，货运司机李煌标发现情况后立即控制车辆抬升货箱，并迅速呼喊附近的工人马建忠、张建锋前来救援。合力将伤者移出，马建忠立即会同李煌标、张建锋开车将伤者送往医院，同步拨打120急救电话，并及时向上报告。

2.华城镇人民医院施救情况。14时30分许，华城镇人民医院医护人员在岐岭高速路口附近路边对林日青进行救治，但经过全力抢救，林日青因颈胸部巨大机械外力挤压伤死亡。

3.五华县政府及相关部门处置情况。接县公安局报告，县委、县政府主要领导、分管领导立即作出指示，要求县有关部门全力做好抢救和善后工作。华城镇人民政府、县公安局、县应急管理局等单位负责人接报后赶赴现场，指导参与救援工作，并做好家属安抚工作。县应急管理局责令五华县凯华建筑工程有限公司和广东恒兴经济发展有限公司停止一切作业活动。

（四）应急处置评估结论。

经评估，此次事故中医疗、公安、属地政府等部门迅速赶赴现场开展应急处置，现场救援处置措施得当，应急处置工作及时、程序合法、善后到位，未发现次生事故和衍生事件，应急处置措施符合程序及要求。

（五）善后处置工作。

相关部门和企业主动做好事故善后处理及死者家属安抚工作，采取积极有效措施，解决家属合理诉求，2月27日，在华

城镇人民政府牵头下，林日青家属与五华县凯华建筑工程有限公司签订人民调解协议书，五华县凯华建筑工程有限公司向林日青家属完成赔付，善后工作得到妥善处理。

三、事故原因分析

（一）直接原因

林日青对其车辆（车牌：粤BL3369）进行检查时，违规操作，将货箱升起后在未使用专用安全支柱或刚性支架支撑货箱的情况下，走到货箱与车头间检查车辆情况，未能及时躲避缓慢下降的货箱，被挤压在货箱和车头之间，导致机械伤害，是发生此次事故的直接原因。

（二）有关企业和人员问题。

1.五华县凯华建筑工程有限公司。安全生产主体责任不落实，贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神和上级有关部门决策部署不到位，未制订安全生产治本攻坚三年行动方案；未建立安全管理机构、未配备具备安全管理能力的安全管理人员。对车辆管理不到位，未对林日青提供的车辆证件等资料的真实性进行核查，未发现涉事故车辆（车牌：粤BL3369）逾期未检验，并让其进入场区内运输；未及时发现林日青在未使用专用安全支柱或刚性支架支撑货箱的情况下，走到货箱与车头间检查车辆的情况；未采取措施消除事故隐患。未对林日青进行安全教育培训。

2.五华县凯华建筑工程有限公司法定代表人、主要负责人叶洪辉。安全生产管理职责履行不到位，未完善安全生产责任制和安全管理制度，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

3.广东恒兴经济发展有限公司。安全生产主体责任落实不到位，未对承包单位的安全生产统一协调、管理，未全面履行双方签订的《安全责任协议》，对承包单位安全生产监管不力。对车辆管理不到位，放任未经检验合格的运输车辆进入场区；现场管理不到位，未及时发现林日青违规操作的行为。

4.广东恒兴经济发展有限公司法定代表人、主要负责人刘志向。未认真履行安全管理职责，未对承包单位的安全生产进行统一协调、管理，对承包单位车辆管理不到位、违规操作等行为监管不力。

5.广东恒兴经济发展有限公司安全管理人员孙涛。安全生产管理职责履行不到位，未对承包单位安全生产进行统一协调、管理。对车辆管理不到位，放任未经检验合格的运输车辆进入场区；现场管理不到位，未及时发现林日青违规操作的行为。

四、相关单位履职情况

（一）**县应急管理局。**作为行业主管部门，未能排查出企业缺乏对员工进行安全教育培训；未及时发现企业对车辆管理不到位，未能发现涉事故车辆（车牌：粤BL3369）逾期未检验在场

区内从事运输作业。此次事故暴露出县应急管理局存在行业责任不够落实，日常安全生产监管职责不够到位的问题。

（二）华城镇党委、政府。作为属地镇，未能排查出属地企业缺乏对员工进行安全教育培训；未能及时发现企业对车辆管理不到位，未能发现涉事故车辆（车牌：粤BL3369）逾期未检验在场区内从事运输作业。此次事故暴露出中共华城镇党委、华城镇人民政府属地责任不够落实、日常安全生产监管职责不够到位的问题。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）免予处罚人员。

林日青。粤BL3369重型自卸货车车主，从事运输作业的车辆（车牌：粤BL3369）逾期未检验，有意隐瞒并提供无效的车辆行驶证件[6]及机动车辆交通事故责任强制保险单[7]，骗取企业进场运输资格；其对车辆（车牌：粤BL3369）进行检查时，违规操作，将货箱升起后在未使用专用安全支柱或刚性支架支撑货箱的情况下，走到货箱与车头间检查车辆情况，未能及时躲避慢慢下降的货箱，被挤压在货箱和车头之间，导致机械伤害，对此次事故负有责任。因林日青在此次事故中已死亡，不再对其追究相关责任。

---

[6] 林日青提供给五华县凯华建筑工程有限公司的行驶证显示该车辆（粤BL3369）检验有效期至2025年2月，经公安交警部门核实，车辆有效检验期至2021年2月28日，逾期强制报废期止：2023年6月30日。

[7] 林日青提供给五华县凯华建筑工程有限公司的车辆（粤BL3369）的机动车辆交通事故责任强制保险单，不能在保险公司查证。

（二）建议给予行政处罚的个人和单位。

1.五华县凯华建筑工程有限公司。未落实安全生产主体责任，安全教育培训不到位，对车辆管理不到位，对此次事故发生负有责任。建议由五华县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定[8]，对其作出行政处罚。

2.五华县凯华建筑工程有限公司法定代表人、主要负责人叶洪辉。安全生产管理职责履行不到位，对此次事故发生负有责任。建议由五华县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定[9]，对其作出行政处罚。

3.广东恒兴经济发展有限公司。安全生产主体责任落实不到位，未将承包单位安全生产纳入企业统一协调、管理，对承包单位安全生产监管不力。对此次事故发生负有责任，建议由五华县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，对其作出行政处罚。

4.广东恒兴经济发展有限公司法定代表人、主要负责人刘志向。安全生产管理职责履行不到位。对此次事故发生负有责任，建议由五华县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

九十五条第一项的规定，对其作出行政处罚。

5.广东恒兴经济发展有限公司安全管理人员孙涛。安全生产管理职责履行不到位。对此次事故发生负有责任，建议由五华县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[10]，对其作出行政处罚。

（三）其他处理建议。

1.责成华城镇党委、政府向五华县委、县政府作出深刻检查，认真总结事故经验教训，进一步加强对属地企业的生产安全管理工作。

2.责成五华县应急管理局向五华县人民政府作出深刻检查，认真总结事故经验教训，进一步加强对辖区内企业的生产安全管理工作。

六、事故的主要教训

（一）安全意识薄弱，员工安全操作技能不足。事故发生的直接原因是林日青检查车辆时，违规操作，在未使用专用安全支柱或刚性支架支撑货箱的情况下，走到货箱与车头间检查车辆情况，未能及时躲避慢慢下降的货箱，被挤压在货箱和车头之间，导致机械伤害。员工缺乏对设备安全操作流程的掌握，未正确评估作业环境中的动态风险，未意识到货箱升起后无专用安全支柱

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

或刚性支架支撑货箱的高风险性，忽视基础防护措施，反映出对安全操作规范的漠视。

（二）安全生产主体责任落实不到位。事故暴露出五华县凯华建筑工程有限公司、广东恒兴经济发展有限公司2家公司安全生产主体责任落实不到位，主要负责人和安全管理人员履职不到位，在安全生产管理中存在对车辆管理不到位，放任未经检验合格的运输车辆进入场区，未能发现涉事故车辆（车牌：粤BL3369）逾期未检验并让其在场区内运输；现场安全检查和隐患整改不力，未能及时发现林日青在未使用专用安全支柱或刚性支架支撑货箱的情况下，走到货箱与车头间检查车辆情况；对员工安全教育不到位。

（三）属地政府日常监督指导不精准。此次事故发生暴露出属地政府在日常巡查、监督管理方面存在管理不够到位、指出生产安全隐患不够精准的问题，如果属地政府在日常巡查时能够及时、准确地指出企业存在的运输车辆未年检的问题，企业按要求完成整改，相关员工接受了有效的安全教育培训，有效掌握相关安全操作规程，能极大程度上减少同类事故发生的概率，事故或许可以避免。

（四）行业主管部门监管职责落实不到位。此次事故发生暴露出行业主管部门在监督管理方面不到位的问题，针对企业在员工安全教育培训、运输车辆年检等方面的隐患问题排查不到位，

没有压实企业安全生产主体责任，对企业的违法行为没有及时发现并落实整改。

七、事故防范和整改措施

全县有关部门要认真总结并吸取这起事故的教训，针对此次事故暴露出的突出问题，切实采取有效措施加以改进，坚决杜绝此类事故再次发生。具体建议如下：

（一）强化安全意识与教育培训。企业进行安全教育培训时应加强针对性，培训内容需结合岗位实际风险，覆盖操作规程、应急处理等内容。如本事故司机未意识到货箱升起后未使用专用安全支柱或刚性支架支撑货箱的高风险性，忽视基础防护措施，暴露出培训不到位的问题。各企业应将临时工、外包人员纳入统一管理，避免安全教育培训盲区。

（二）强化运输车辆安全管理工作。企业要建立运输车辆定期检验制度，运输车辆必须按照机动车安全技术检验周期进行安全技术检验。建立定期的机动车维修保养、检查制度，运输车辆要按有关规定进行保养、保持其基本安全性能的维护；自卸汽车严禁运输易燃、易爆品，驾驶室外平台、脚踏板及车厢严禁载人；装车时，严禁检查、维护车辆，严禁驾驶员离开驾驶室或将手臂和头部伸出驾驶室外；按车辆核定的荷载承运，严禁超载。

（三）严格落实安全生产监管责任。华城镇人民政府、五华县应急管理局要深刻吸取事故教训，牢固树立科学发展、安全发

展理念，以更加坚决的态度、更加有力的措施、更加务实的作风，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和2025隐患排查治理年行动，督促企业落实生产经营单位事故隐患内部报告奖励工作。要切实加大对企业的安全生产监督管理力度，合理增加安全监督检查的频次，创新监督检查方式方法，确保监督检查工作全面、细致。要严格督促企业认真履行施工现场管理职责，扎实做好安全隐患排查整治工作，确保各项安全责任能够层层落实到位。

（四）深入开展运输车辆执法检查。县交通运输、公安交警等相关部门要举一反三，深入开展运输车辆年检专项整治行动，并通过多维度执法手段强化对运输车辆监管，针对逾期未年检问题实施精准打击和系统治理，对运输车辆的违法行为要从严查处。

（五）扎实开展整改情况“回头看”。县安委办要组织行业监管部门和属地镇政府，在县政府批复事故调查报告后10个月至一年内，联合组织开展“回头看”和评估工作，对事故存在问题要闭环管理，严格落实事故防范和整改措施，举一反三，采取更实更细举措，切实加强本辖区运输行业安全生产工作。