金昌铁业（集团）有限责任公司茇岭矿区“6.8”冒顶片帮事故调查报告

时间：2022-07-27 16:09　　浏览次数： 1088 次

2022年6月8日，金昌铁业（集团）有限责任公司外包施工企业金昌市鑫磊矿山采掘有限责任公司作业人员在茇岭矿区井下2425水平进行巷道浮石检撬过程中，发生一起生产安全事故，造成1人死亡。

事故发生后，金昌铁业（集团）有限责任公司向金昌市应急管理局报告了事故情况。接报后，市应急管理局组织人员立即赶赴事故现场进行勘查，并依法暂扣茇岭铁矿安全生产许可证。市委主要领导和市政府主要领导、分管领导第一时间作出批示，要求积极稳妥做好善后处置工作，抓紧组织开展事故调查，查清原因、严肃处理，举一反三深入开展隐患排查整治，坚决遏制事故多发势头。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），金昌市人民政府于6月9日成立由市应急管

理局牵头，市公安局、市总工会参与的事故

事故调查组按照“科学严谨、依法依
则，经过现场勘查、查阅资料、调查询问等
事故原因、人员伤亡和直接经济损失情况，
责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

一、事故单位基本情况

（一）金昌市鑫磊矿山采掘有限责任
月，主要承担金昌铁业（集团）有限责任公
有员工80人，下有11个施工队。持
91620321599515675M; 持有《安全生产
0023号，有效期至2024年12月；持有建筑
2020年11月（资质按政策顺延，仍在有效
知识和管理能力考核合格证》。

（二）金昌铁业（集团）有限责任公
年，1969年9月建成投产，2004年划归金昌
矿、选矿、烧结、球团、炼铁、铸造等相
部、矿产资源管理部、安全环保部等14个职
会信用代码为9162032122474077XE;持有
〔2021〕金0015号，有效期至2024年7月
识和管理能力考核合格证》。茂岭铁矿属金
基地，持有采矿许可证，证号C62000020191
许可证，编号为（甘）FM安许证〔2021〕
司是金铁（集团）公司2021年5月新成立的
面工作。

二、事故经过和救援情况

（一）事故经过

6月8日7时左右，金昌鑫磊公司十一
进行巷道浮石检撬作业，陈德曼在前面检撬

7时30分左右，师立强看见顶板浮石
顶板浮石瞬间垮落，将陈德曼掩埋。

（二）救援过程

事故发生后，师立强马上叫来其它作
渣中刨出，当时陈德曼脸部淤青有血、意识
报告情况，李占虎询问情况后立即让他妻子
铁（集团）公司总经理助理、矿产资源管理
了事故情况。

8时左右，师立强等人将陈德曼抬到
驾驶皮卡车将陈德曼送往金昌市第一人民医

9时50分左右，师立强驾驶皮卡车在
护车在半路相遇，经医护人员诊断，陈德曼

（三）事故伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡（陈德曼，男，汉
经济损失40万元。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

金昌鑫磊公司十一队劳务人员陈德曼
撬作业，对检撬面现场情况观察不仔细，站
退路线，未有效辨识浮石垮落风险，避险防

（二）间接原因

1.安全风险辨识不足。金昌鑫磊公司
安全确认，作业负责人同时作为现场监护，
方的危险行为未及时纠制，是造成事故的主

2.安全管理不严不细。金昌鑫磊公司
理，管理人员专业素质普遍较低，聘用无资

隐患排查整治不细不实，未认真落实领导带
的重要原因。

3.外包安全管理责任落实不到位。金
严格履行安全管理责任，对施工现场安全监
求，未有效督促外包队伍加强安全管理，落

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，金铁（集团
任事故。

四、事故责任认定及处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》
法规，事故调查组提出以下处理建议：

（一）对责任单位的责任认定和处理

1.金昌鑫磊公司，落实企业安全生产
落实不严格，隐患排查治理不细不实，员工
故，对事故的发生负有主体责任，建议金昌
第一百一十四条第一款之规定，对其进行行

2.金铁（集团）公司，落实安全监督
位，未落实外包劳务人员一体化培训要求，
治理措施，对事故的发生负有责任，建议金
府对金铁（集团）公司主要负责人进行约谈

（二）对金昌鑫磊公司人员的责任认

1.陈德曼，金昌鑫磊公司十一队作业
进行检撬作业，对检撬面现场情况观察不仔
置与撤退路线，未有效辨识浮石垮落风险，
于陈德曼已在事故中死亡，建议免于责任追

2.师立强，金昌鑫磊公司十一队作业
情况观察不仔细，未有效辨识浮石垮落风险

为，对事故的发生负有主要责任。建议金昌
法》第四十五条（一）（三）之规定，对师

3.张武天，金昌鑫磊公司十一队安全
隐患排查整治不到位，对事故的发生负有重
法行为行政处罚办法》第四十五条（一）之

4.李占虎，金昌鑫磊公司十一队队长
训不到位，安全管理制度执行不严格，对事
局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》
罚。

5.李占宝，金昌鑫磊公司副经理，主
导，对作业现场安全检查不到位、隐患排查
建议金昌市应急管理局依据《安全生产违法
给予行政处罚，并责令金昌鑫磊公司将其调

6.王兴国，金昌鑫磊公司经理，负责
事故的发生负有重要领导责任。建议金昌市
九十六条之规定，吊销其《安全生产知识和
款的行政处罚。

7.张连武，金昌鑫磊公司法人、实际
职责不力，落实企业安全管理、隐患排查治
导责任。建议金昌市应急管理局依据《中华
其《安全生产知识和管理能力考核合格证》

（三）对金铁（集团）公司人员的责

1.武鸿伟，金铁（集团）公司矿产资
场监督检查和安全教育培训不到位，对事故
为政纪处分暂行规定》第十二条第七款之规
处分。

2.孟兆奇，金铁（集团）公司矿产资
带班领导，对采掘施工安全管理不到位，履

据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂
团）公司给予孟兆奇行政警告处分。

3.杨超，金铁（集团）公司矿产资源
未认真履行外包施工队伍安全管理职责，对
违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条
行政警告处分。

4.段安祺，金铁（集团）公司矿产资
助总经理负责全面工作，未认真履行安全管
铁（集团）公司依照公司有关规定，免去其
理职务。

5.李虎元，金铁（集团）公司党委委
开发公司总经理，全面负责东大山矿区和友
施工安全疏于管理，在分管矿区安全生产和
故，对事故的发生负有主要领导责任，依据
第十二条第七款之规定，建议由金铁（集团
规定，免去其矿产资源管理部主任、矿产资

五、事故防范措施

（一）认真落实企业主体责任，切实
安全生产主体责任，下大力气弥补企业在安
背景和相关管理经验的人员从事安全生产管
全管理制度和操作规程，强化对施工队伍的
平，不断增强全员安全防范意识，有效避免
升矿区安全管理水平，对矿产资源管理部、
具有专业能力和管理经验的人员负责矿区管

（二）深入剖析事故原因，有力提升
要深刻吸取连续发生生产安全事故的惨痛教
和隐患排查治理，认真落实领导带班和交接
扎实开展安全教育培训等方式，督促员工严
包施工安全管理，切实提升作业人员辨识风
控的同时，着力加强对物的不安全状态和作

（三）严格落实管理责任，狠抓现场
底线思维，认真复盘总结外包队伍连续发
式、隐患整治、教育培训等方面存在的问题
管理，充实专业化安全管理力量，加强对井
开展地质条件监测预警和风险排查，严格落
工单位严格履行安全生产规章制度和操作规
夯实安全生产基础。

扫一扫在

温馨提示
您访问的链接即将离开
“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃